Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO						
1	45111100-9	**ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHU**				
1.1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m^2	12*9.0 = 108.000		
1.2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m^2	12*9.0 = 108.000		
1.3	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m^2	12*9.0 = 108.000		
1.4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	12.0		
1.5	KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05 analogia	Transport i utylizacja elementów z rozbiórki	m^3	108*0.02 = 2.160		
Razem dział: ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHU						
2	45262520-2	**ROBOTY MUROWE**				
2.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - pod dachem	m^3	2.0*1.2*0.38*2 = 1.824		
2.2	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - ponad dachem z cegły klinkierowej	m^3	1.2*0.38*1.0*2 = 0.912		
2.3	KNR-W 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m^2	0.31*4*2 = 2.480		
2.4	KNR-W 2-17 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 100 mm	szt.	2		
2.5	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu 10 cm	szt.	2		
2.6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	6		
2.7	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2		
Razem dział: ROBOTY MUROWE						
3	45261100-5	**WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ**				
3.1	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m	9*12 = 108.000		
3.2	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze	m	4*10 = 40.000		
3.3	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty	m	12.0*2 = 24.000		
3.4	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	12.0*3 = 36.000		
3.5	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	2.2*6 = 13.200		
3.6	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	14.0		
3.7	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm	m^2	7.5*11 = 82.500		
3.8	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łacenia dachu - deski czołowe	m	12.0*2+9.0*2 = 42.000		
Razem dział: WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ						
4	45261210-9	**WYKONANIE POKRYCIA**				
4.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m^2	9.0*12 = 108.000		
4.2	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m^2	108.0		
4.3	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m^2	108.0		
4.4	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod podbitkę	m^2	(12.0+9.0*2)*0.5 = 15.000		
4.5	NNRNKB 202 0537-01	(z.VI) Podbitka blachą powlekaną trapezową na łatach	m^2	15.0		
Razem dział: WYKONANIE POKRYCIA						
5	45261300-7	**WYKONANIE I MONTAŻ OBRÓBEK Z BLACHY POWLEKANEJ**				
5.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2	0.5*(12*2+9.0*2)+4.8 = 25.800		
5.2	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej	m	12.5		
5.3	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej	m	2*6.0 = 12.000		