
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNYM
ADRES INWESTYCJI : STASZÓW, UL. WSCHODNIA 13
INWESTOR : PGKiM Staszów Sp. Gminy z o.o.
ADRES INWESTORA : 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3
BRANŻA : BUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : 2022-07-15

Poziom cen : 2022

NARZUTY

INWESTOR :

Data opracowania
2022-07-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 36.26*2	m m	 72.520	
				RAZEM	72.520
1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.5*(13.86*4+36.26*2)+12.0	m ² m ²	 75.980	
				RAZEM	75.980
1.3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.5*(2.9*6+1.5*4+1.6+2.0+3.35+1.9+3.15+2.75+1.85*2)	m ² m ²	 20.925	
				RAZEM	20.925
1.4	kalk. własna 1	Demontaż instalacji odgromowej na dachu, wywiewek i innych elementów - przyjęto 30 r-g	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT KOMINÓW			
2.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.85*(2.8*6+1.4*4+1.5+1.9+3.25+1.8+3.05+2.65+1.75*2)*0.42	m ³ m ³	 14.298	
				RAZEM	14.298
2.2	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. 13.86*0.25*0.4*2	m ³ m ³	 2.772	
				RAZEM	2.772
2.3	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie kominów 0.8*(6.5*6+3.7*4+3.9+4.7+7.4+4.5+7.0+6.2+4.4*2)	m ² m ²	 77.040	
				RAZEM	77.040
2.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki kominowe 20.925*1.1	m ² m ²	 23.018	
				RAZEM	23.018
2.5	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0.8*4*14	m m	 44.800	
				RAZEM	44.800
2.6	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach 77.04	m ² m ²	 77.040	
				RAZEM	77.040
2.7	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 77.04	m ² m ²	 77.040	
				RAZEM	77.040
2.8	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji kominów i murków farbą silikonową 77.04	m ² m ²	 77.040	
				RAZEM	77.040
2.9	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na kominach przeciw ptakom 2*(2.8*6+1.4*4+1.5+1.9+3.25+1.8+3.05+2.65+1.75*2)	m m	 80.100	
				RAZEM	80.100
3		OCIEPLENIE Z POKRYCIEM			
3.1	KSNR 2 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty z wyrównaniem Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 295.36*0.12*0.12 35.78*5+11.6+23.76+1.75*2+2.0+1.55*2+36.25*2	m m ³ m	 295.360	 4.253
				RAZEM	295.360
3.2	KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.08*0.16*707.1 7.5*90+2.0*5+2.15*3+4.7+1.26+4.5+1.85*2+2.1	m m ³ m	 707.710	 9.051
				RAZEM	707.710
3.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 13.9*35.7	m ² m ²	 496.230	
				RAZEM	496.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwą 496.23	m ² m ²	 496.230	
				RAZEM	496.230
3.5	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej 496.23	m ² m ²	 496.230	
				RAZEM	496.230
3.6	KNR-W 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 496.23	m ² m ²	 496.230	
				RAZEM	496.230
3.7	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.032*0.16*36.26*2	m ³ m ³	 0.371	
				RAZEM	0.371
3.8	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat 496.23	m ² m ²	 496.230	
				RAZEM	496.230
3.9	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) - T55 496.23	m ² m ²	 496.230	
				RAZEM	496.230
3.10	KSNR 2 0503-02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 18 cm 36.26*2	m m	 72.520	
				RAZEM	72.520
3.11	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha powlekana, kominy, pas podrynnowy i nadrynnowy $0.5*(36.26*3+13.9*4)+0.6*(2.9*6+1.5*4+1.6+2.0+3.35+1.9+3.15+2.75+1.85*2)+[(2.9*6+1.5*4+1.6+2.0+3.35+1.9+3.15+2.75+1.85*2)*2+0.6*28]*0.4$	m ² m ²	 147.500	
				RAZEM	147.500
3.12	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.13	KNR-W 2-15 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
3.14	KSNR 2 0504-06	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
4	INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU				
4.1	KNR-W 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 8+8	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
4.2	KNR-W 5-08 0604-01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą - kominy 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
4.3	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 4	pomiar. pomiar.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4.4	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 8	pomiar. pomiar.	 8.000	
				RAZEM	8.000