

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT STROPU DREWNIANEGO I MIESZKANIA - UL. KOLEJOWA 10/5					
1	45100000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE + Rozbieranie pieców kaflowych			
1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek (płytki, panele) 1.6*4.5+2.61*2.03+1.93*2.04+3.9*4.6+5.4*2.43	m ² m ²	47.498	
				RAZEM	47.498
1.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.0*(1.93*2+2.04*2)+8.5	m ² m ²	24.380	
				RAZEM	24.380
1.5	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 47.498	m ² m ²	47.498	
				RAZEM	47.498
1.6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 47	m m	47.000	
				RAZEM	47.000
1.7	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej podłóg 47.498	m ² m ²	47.498	
				RAZEM	47.498
1.8	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 47.498	m ² m ²	47.498	
				RAZEM	47.498
1.9	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 38.883*0.1	m ³ m ³	3.888	
				RAZEM	3.888
1.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.883	m ³ m ³	3.883	
				RAZEM	3.883
1.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 3.883	m ³ m ³	3.883	
				RAZEM	3.883
2	45453100-8	ROBOTY NAPRAWCZE TYNKU ZAWILGOCONEGO			
2.1	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2.2	wycena indywidualna	Osuszanie ścian za pomocą mikrofal 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2.3	KNR 19-01 0645-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2 - Ceresit CT99 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2.4	KNR AT-25 0101-01	Iniekcja grawitacyjna Ceresit CO81 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2.5	KNR 19-01 0707-02 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych - tynk podkładowy Ceresit CR61 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2.6	KNR 19-01 0707-02 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych - tynk renowacyjny Ceresit CR62 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.7	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 1.6*4.5+6.5	m ² m ²	 13.700	 13.700
				RAZEM	13.700
2.8	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 2.9*2.04-0.8*2.0	m ² m ²	 4.316	 4.316
				RAZEM	4.316
3		ROBOTY MONTAŻOWE - podłoga			
3.1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 2.2*4.7+26	m m	 36.340	 36.340
				RAZEM	36.340
3.2	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 28.0	m m	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
3.3	KNR 4-01 0614-03	Odrzymbianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania 32.0	m ² m ²	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
3.4	KNR 4-01 0316-01	Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości do 30 cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej 0.7	m ³ m ³	 0.700	 0.700
				RAZEM	0.700
3.5	KNR-W 2-02 1121-01 analogia	Podłoga z płyt Osb grubości 22 mm 47.498	m ² m ²	 47.498	 47.498
				RAZEM	47.498
4		WENTYLACJA			
4.1	KNR-W 2-15 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4.2	kalk. własna	Wycięcie otworów w pokryciu dachowym do montażu kominków wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4.3	KNR-W 2-17 0152-01 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych o śr. do 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4.4	KNR-W 2-02 0535-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4.5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	4510000-8	PODŁOGI i OKŁADZINY			
5.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 47.5	m ² m ²	 47.500	 47.500
				RAZEM	47.500
5.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 47.5	m ² m ²	 47.500	 47.500
				RAZEM	47.500
5.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.61*2.03+1.93*2.04	m ² m ²	 9.236	 9.236
				RAZEM	9.236
5.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(1.93*2+2.04*2)+8.5	m ² m ²	 24.380	 24.380
				RAZEM	24.380
5.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 24.38	m ² m ²	 24.380	 24.380
				RAZEM	24.380
5.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		47.498-9.236	m ²	38.262	
				RAZEM	38.262
6	45421000-4	INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
6.1	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
6.2	KNR-W 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
6.3	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6.4	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.5	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6.6	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw typu LED	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6.7	KNKRB 5 0902-01	Zaprawienie bruzd o szer.do 2.5 cm	m		
		78.0	m	78.000	
				RAZEM	78.000
7	45421000-4	INSTALACJA WOD-KAN,			
7.1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7.3	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.4	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.6	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.7	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.8	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.9	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3*2	m		6.000
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
7.10	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0	m		1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	45100000-8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
8.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.0*3	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
8.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*4	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
8.4	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.15*1.75	m ² m ²	2.013	
				RAZEM	2.013
9		MALOWANIE			
9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 47.498	m ² m ²	47.498	
				RAZEM	47.498
9.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie pionowe 2.9*(2.61*2+2.03*2+2.04*2+3.9*2+4.6*2+5.4*2+2.43*2)	m ² m ²	133.458	
				RAZEM	133.458
9.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 167.458+54.698	m ² m ²	222.156	
				RAZEM	222.156
9.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 133.458+11.5*3.0	m ² m ²	167.958	
				RAZEM	167.958
9.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54.698	m ² m ²	54.698	
				RAZEM	54.698