

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA I MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ					
1	45442100-8	ROBOTY tynkarskie			
1.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
1.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 16.5*0.03	m ³ m ³	 0.495	
				RAZEM	0.495
1.3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 16.5*0.03	m ³ m ³	 0.495	
				RAZEM	0.495
1.4	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
1.6	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
1.7	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	KNR-W 4-01 0425-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne - wzmocnienie balustrady 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 12.0*2.0+8.3*2.0+3.1*4.2	m ² m ²	 53.620	
				RAZEM	53.620
2.2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 22.0	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.31*(3.1*2+4.2*2)+2.6*(8.3*2+2*2+12*2+2*2)	m ² m ²	 160.086	
				RAZEM	160.086
2.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności oraz doszlifowaniem pod malowanie 53.62+160.086	m ² m ²	 213.706	
				RAZEM	213.706
2.5	NNRNKB 202 2611-08	Ochrona narożników wypukłych 9*5+10.0	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami 213.706	m ² m ²	 213.706	
				RAZEM	213.706
2.7	KNR-W 2-02 1521-01	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - malowanie gładkie 213.706	m ² m ²	 213.706	
				RAZEM	213.706
2.8	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem 213.706	m ² m ²	 213.706	
				RAZEM	213.706
3		MAŁOWANIE BALUSTRAD			
3.1	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej z balustrad (0.47*17*2+10.0)*1.0	m ² m ²	 25.980	
				RAZEM	25.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 25.98	m ² m ²	 25.980	
				RAZEM	25.980
4		MALOWANIE PODŁÓG I SCHODÓW			
4.1	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej 0.47*1.04*17+3.1*4.2+8.3*2.0	m ² m ²	 37.930	
				RAZEM	37.930
4.2	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 37.93	m ² m ²	 37.930	
				RAZEM	37.930
5		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
5.1	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5.2	KNR-W 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych LED 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5.3	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
5.4	KNR-W 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
5.5	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000