

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ELEWACJA BUDYNKU KOŚCIELNA 5a					
1	45410000-4	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU			
1.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 6.6*11.42+7.2*7.1	m ² m ²	 126.492	
				RAZEM	126.492
1.2	KNR AT-25 0201-01 analogia	Skucie pasa tynku i cegły przy otworach okiennych i drzwiowych w celu docieplenia ościeży 4.6*6+4.0+5.6	m m	 37.200	
				RAZEM	37.200
1.3	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 40% powierzchni 126.492*0.8	m ² m ²	 101.194	
				RAZEM	101.194
1.4	KNR-W 4-01 0109-11 + KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km z utylizacją 101.194*0.03	m ³ m ³	 3.036	
				RAZEM	3.036
1.5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 101.194+1.0*3.0	m ² m ²	 104.194	
				RAZEM	104.194
1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie 101.194+1.0*3.0	m ² m ²	 104.194	
				RAZEM	104.194
1.7	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm do ścian 101.194	m ² m ²	 101.194	
				RAZEM	101.194
1.8	KNR 0-23 2613-04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły 101.194*5	szt szt	 505.970	
				RAZEM	505.970
1.9	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 101.194+1.0*3.0	m ² m ²	 104.194	
				RAZEM	104.194
1.10	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.6*2+8.8*2+4.6*6+5.4+5	m m	 68.800	
				RAZEM	68.800
1.11	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 104.194	m ² m ²	 104.194	
				RAZEM	104.194
1.12	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome i słupy 104.194	m ² m ²	 104.194	
				RAZEM	104.194
2		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
2.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 7*2	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
2.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
2.3	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych - ponowny montaż, uchwyty do rur nowe 14.0	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
2.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zew. 0.35*(1.5*6)+3*0.35	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200