

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ELEWACJA BUDYNKU KOŚCIELNA 5a					
1	45410000-4	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU			
1.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m 6.6*11.42+7.6*7.1	m ² m ²	 129.332	
				RAZEM	129.332
1.2	KNR AT-25 0201-01 analogia	Skucie pasa tynku i cegły przy otworach okiennych i drzwiowych w celu docieplenia ościeży 4.6*6+4.0+5.6	m m	 37.200	
				RAZEM	37.200
1.3	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 40% powierzchni 129.332*0.4	m ² m ²	 51.733	
				RAZEM	51.733
1.4	KNR-W 4-01 0109-11 + KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km z utylizacją 51.733*0.03	m ³ m ³	 1.552	
				RAZEM	1.552
1.5	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 129.332+1.0*3.0	m ² m ²	 132.332	
				RAZEM	132.332
1.6	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki silikonowej - ochrona ppoż. od granic działki 8.2*2.0+6.6*2.0	m ² m ²	 29.600	
				RAZEM	29.600
1.7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki silikonowej 129.332-29.6	m ² m ²	 99.732	
				RAZEM	99.732
1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - balkon 1.0*3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.9	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na balkonie od spodu 1.0*3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.10	KNR 0-23 2613-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.6*2+8.8*2+4.6*6+5.4+5	m m	 68.800	
				RAZEM	68.800
1.11	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.12	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - balkon od spodu 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
2.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 7*2	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
2.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
2.3	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych - ponowny montaż, uchwyty do rur nowe 14.0	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
2.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zew. 0.35*(1.5*6)+3*0.35	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200